



STOWARZYSZENIE „CZŁOWIEK I PRZYRODA”

Krzywe 62B, 16-402 Suwałki
www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie budowli piętrzącej ze ścianką szczelną - Nowe Sady

Dotyczy zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie rozeznania rynku w formie publicznego zapytania ofertowego na „Zaprojektowanie i budowę progu piętrzącego w Nowych Sadach”, w ramach realizacji projektu: "Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe" LIFE17 NAT/PL/000011.

Lp.	Opis	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze			
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat. I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³	m ³	33,75
2	Wykonanie grodzki ziemnej na poszurze i ponurze zastawki z gruntu dowiezionego z dokopu, z rozbiórką po zakończeniu robót o wys. do 1,50m, szer dna cieku ze skarpami -12 m	m ³	72,00
3	Wykonanie tymczasowego przepustu z rury fi 100 cm. L =15 m między grodzami dla przeprowadzenia wody w czasie remontu z późniejszą rozbiórką - rura wykonawcy	m	15,00
2. Roboty konstrukcyjne			
4	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp – gł. 1,0 m i szer. 0,5 m - wykop wzdłuż ścianki	m ³	24,00
5	Wbicie pali kierujących z drewna nasyczonego o średnicy 20 cm L=3,5 m	szt.	4,00
6	Ścianka szczelna z bali dębowych 5,0x5,0 cm na gł. 3 m ograniczona palami kierującymi	m ³	7,20
7	Kleszcze z bali dębowych 10x20cm wieńczące ściankę szczelną pomiędzy palami kierującymi	m ³	1,92
8	Wykonanie palisady łącznej długości 32mb na poszurze i ponurze budowli przy średnicy kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m Drewno sosnowe.	m	64,00
9	Ręczne zasypianie wnek za ścianami ścianki mieszanka kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% gliny z zagęszczeniem	m ³	24,00
10	Ręczne wykonanie nasypu przy ścianie szczelnej po obu jej stronach mieszanką kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% gliny z zagęszczeniem	m ³	316,80
11	Płotki z faszyny leśnej luzem do narzutu kamiennego rzędami wys. opaski 0,3 m, szer. 20 cm wykonane na poszurze i ponurze	m	288,00
12	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach faszynowych wykonane na poszurze i ponurze	m ²	1024,00
13	Damiowanie skarp na płask bez humusu na długości 5 m wykonane po obu stronach poszuru i ponuru	m ²	240,00



ACTIVE PROTECTION OF THE RARE AMPHIBIAN AND REPTILE SPECIES ON THE NATURA 2000 SITES IN EUROPE
(LIFE17 NAT/PL/000011)